



Odbiór mostu w Dobryninie

20 grudnia 2019 r. przy udziale pani Burmistrz Renaty Siembab miał miejsce odbiór techniczny długo wyczekiwanej inwestycji w postaci nowo wykonanego mostu w Dobryninie na drodze powiatowej Tuszyna-Niwiska.

Zadanie to polegało na rozbiórce i budowie nowej konstrukcji mostu w miejscowości Dobrynin w ciągu drogi Tuszyna - Niwiska - Kolbuszowa w km 3+220, przekraczającego potok Ruda. Ponadto przewidziano roboty ziemne, wykonanie nowych fundamentów oraz wykonanie nowego przęsła mostu, wykonanie niezbędnego wyposażenia, przebudowę dojazdów oraz zabezpieczenie brzegów potoku narzutem kamiennym. Jest to most żelbetowy, prefabrykowany, fundamenty na palach żelbetowych. Nośność mostu w chwili obecnej to 40 ton.

Inwestorem był Powiat Mielecki, Powiatowy Zarządu Dróg w Mielcu, całkowity koszt to 1 482 353,88 zł z czego dotacja z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa wyniosła 741 176,00 zł.











REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA