Ważna inwestycja dla gminy! Umowa na budowę kanalizacji w Tuszymie podpisana!

Bardzo dobra wiadomość dla Mieszkańców sołectwa Tuszyma! Dzisiaj, 24 lutego podpisana została przez Burmistrz Renatę Siembab przy kontrasygnacie Skarbnik Krystyny Kotula z przedstawicielami firmy GEO Sp. z o. o. z Radymna umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Tuszymie. Gościem uroczystości był Poseł Fryderyk Kapinos, Prezes ZGK Sp. z o.o., radni i sołtys z Tuszymy.


Przedmiot robót będzie obejmował odcinek od początku Tuszymy (od Rzemienia) wzdłuż drogi wojewódzkiej 985 do ronda przy budynku Nadleśnictwa Tuszyma. Podpięta do sieci kanalizacyjnej zostanie Szkoła Podstawowa i domy wzdłuż ulicy do starej szkoły.

Inwestycja obejmuje budowę pompowni próżniowo-tłocznej PPT1, pompowni sieciowych oraz kolektorów podciśnieniowych PE 110-225mm wraz z przyłączami podciśnieniowymi PE 90mm zakończonymi studniami zaworowymi wyposażonymi w zawory próżniowe. Uzupełnieniem sieci podciśnieniowej będą krótkie odcinki kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 160 i 200 mm, umożliwiające odbiór ścieków z posesji bez konieczności stosowania studni podciśnieniowych. Wykonane zostaną studzienki zbiorczo-zaworowe systemowe, studzienki dwuzaworowe betonowe, studzienki rewizyjne, studzienki odpowietrzające na rurociągach tłocznych oraz rozprężne. Planowana do realizacji pompownia próżniowo-tłoczna PPT1 obejmować będzie budowę budynku pompowni ścieków PPT1, budowę biofiltra oraz stalowego zbiornika podciśnieniowego.

W ramach zadania wykonany zostanie również monitoring kanalizacji podciśnieniowej, który będzie się składał z dwóch części: systemu monitowania urządzeń technologicznych stanowiących wyposażenie pompowni próżniowo-tłocznej i sytemu monitorowania zaworów podciśnieniowych

Wartość inwestycji to 8 872 041,04 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja druga. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do pozyskania środków i realizacji inwestycji, w szczególności dla Posła Fryderyka Kapinosa.

Prace rozpoczną się w dniu 01.03.2023 r., gdyż na ten dzień została zwołana pierwsza rada budowy, na której rozpoczniemy analizę zagrożeń i kolejność robót, natomiast zakończenie prac planowane jest na 24.10.2024 r.


ORIENTACJA
1:15000
ZREALIZOWANA INWESTYCJA "BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ TUSZYMA - SŁONIE (PRZEBICIE POD WISŁOKĄ) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA ETAP I."
PRZEWIDYWANY DO REALIZACJI ZAKRES "BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP III."
PRZEWIDYWANY DO REALIZACJI ORIENTACYJNY ZAKRES "BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP II"
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP IV.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP V.









GMINA PRZECŁAW


GMINA PRZECŁAW
PRZECŁAW


GMINA PRZECŁAW
PRZECŁAW


GMINA PRZECŁAW


GMINA PRZECŁAW


ORIENTACJA
1:15000
ZREALIZOWANA INWESTYCJA "BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ TUSZYMA - BŁONIE (PRZEBICIE POD WISŁOKĄ) WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA ETAP I"
PRZEWIDYWANY DO REALIZACJI ZAKRES "BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP III."
PRZEWIDYWANY DO REALIZACJI ORIENTACYJNY ZAKRES "BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP II"
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP IV.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA, GMINA PRZECŁAW ETAP V.