Trwa budowa kanalizacji w Tuszymie

Z godnie z przyjętym harmonogramem trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie. Na tą inwestycję mieszkańcy miejscowości czekali od wielu lat. Władze Gminy Przecław pozyskały na jej realizację dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 428 438,99 zł, wartość całkowita zadania wynosi 8 872 041,04 zł.

Prace idą pełną parą, w chwili obecnej trwają prace przy przepompowni ścieków PPT-1 oraz prace ziemne przy budowie sieci obok ronda w Tuszymie.

Przypomnijmy, że zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Tuszymie, w rejonie pompowni PPT1, w technologii podciśnieniowej. Wykonane zostaną: pompownia próżniowo-tłoczna PPT1, pompownie sieciowe oraz kolektory podciśnieniowe PE 110-225 mm wraz z przyłączami podciśnieniowymi PE 90 mm zakończonymi studniami zaworowymi wyposażonymi w zawory próżniowe. Uzupełnieniem sieci podciśnieniowej będą krótkie odcinki kanalizacji grawitacyjnej z PVC 160 i 200mm umożliwiające odbiór ścieków z posesji bez konieczności stosowania studni podciśnieniowych.

Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania została GEO Sp. z o. o. z Radymna. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace mają być zakończone do października 2024 roku. Cieszymy się, że uda się zrealizować tak dużą i kosztowną inwestycję dla mieszkańców Tuszymy.

















