Remont studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie

11 kwietnia.br. zakończono realizację zadania: **Remont studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie** będącego elementem projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3-maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu”. Zadanie obejmowało remont 55 studzienek kanalizacyjnych w ciągu kolektora sanitarnego w miejscowości Błonie i Przecław. W ramach zadania wnętrza studzienek po oczyszczeniu pokryte zostały membraną polimocznikową. Następnie wykonana została warstwa naprawcza i reprofilująca z wykorzystaniem piany zamknięto-komórkowej. Ostatnią warstwę stanowi polimocznik nałożony metodą natrysku. Uszczelnienie studni zapewni ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym oraz zmniejszy obciążenie sieci kanalizacyjnej wodami opadowymi. Wartość zadania wyniosła 908 970,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania to 754 445,10 zł.

#FunduszeUE









